

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POZP - ROBOTY NIE KWALIFIKOWANE
ADRES INWESTYCJI : OS. KOSMONAUTÓW 110 POZNAŃ
ADRES INWESTORA : POZNAŃ OS. KOSMONAUTÓW 110

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad 4*2 4+3+3 3*2*2	szt.prz ec. szt.prz ec. szt.prz ec. szt.prz ec.	 8.000 10.000 12.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 2-02 1207-04	Wykonanie, dostawa i montaż balustrad 3.50*2+3.00*2*2	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy- kłą 44.70	m ² m ²	 44.700	
				RAZEM	44.700
4	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż zadaszeń 6+6+6+8+20	szt. szt.	 46.000	
				RAZEM	46.000
5	KNR-W 2-02 1220-04	Wykonanie, dostawa i montaż nowych zadaszeń 3.28*1.50 3.36*1.50 2.50*1.50 4.20*1.50 (3.26+1.78+0.30)*1.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.920 5.040 3.750 6.300 8.010	
				RAZEM	28.020